

ใบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรวิงข้ามใต้		
ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ		
ตามแบบ	8.1/2559		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่	22 สิงหาคม 2559		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	376,365.60	1.3248	498,609.15	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			501,609.15	
	คิดเป็นราคากลางก่อสร้าง			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสายชล คนโต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางฉัตริยาณี ภู่มั่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ				
ประเภท	งานชลประทาน				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ				
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว				
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ				
ตามแบบ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถวิ่งข้ามได้				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	22 สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	376,365.60	1.3248	498,609.15	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			501,609.15	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			500,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนบาทถ้วน			

ผู้ประมาณการ.....
(นายอภิชาติ คล้ายสุบรรณ)
นายช่างโยธา

ตรวจสอบ
(นางฉัตรียาณี ภูหมื่นไวย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายสายชล คนโต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

อนุมัติ
(นายหนี่ ทวลประไพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรตวิ่งข้ามได้		
โครงการ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรตวิ่งข้ามได้		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว		
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรตวิ่งข้ามได้ตามรูปแบบรายการ		
ประมาณการเมื่อวันที่	22 สิงหาคม 2559	ตามแบบ	8.1/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานขุดดินถมดิน เสริมคันดิน	250.00 ลบ.ม.	60.00	15,000.00	10.00	2,500.00	17,500.00
2	งานคอนกรีต	70.00 ลบ.ม.	1,850.00	129,500.00	306.00	21,420.00	150,920.00
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-		-	-
-	เหล็ก Wire mesh 6 มม.	280.00 ตร.ม.	38.00	10,640.00	5.00	1,400.00	12,040.00
-	เหล็กเสริม DB dai 12 mm.	2.80 ตัน	25,150.00	70,420.00	3,300.00	9,240.00	79,660.00
-	เหล็กเส้นกลม RB 6 mm.	1.20 ตัน	26,038.00	31,245.60	4,100.00	4,920.00	36,165.60
4	ลวด	90.00 กก.	40.00	3,600.00	-	-	3,600.00
5	หินใหญ่	80.00 ลบ.ม.	560.00	44,800.00	99.00	7,920.00	52,720.00
6	งานไม้ แบบ	40.00 ลบ.ฟ.	416.00	16,640.00	115.00	4,600.00	21,240.00
7	ตะปู 3"	60.00 กก.	37.00	2,220.00	5.00	300.00	2,520.00
รวมราคาค่าต้นทุน							376,365.60