

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง - หมู่ที่ 4 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 86.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ค่าต่อหน่วยx1	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	430.00	1.65	709.50	1.3624	2.25	966.62
2	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.20	654.21	11,252.41	1.3624	891.30	15,330.28
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	51.60	2,061.31	106,363.60	1.3624	2,808.33	144,909.77
10	Expansion Joint	ม.	4.00	212.01	848.04	1.3624	288.84	1,155.37
11	Contraction Joint	ม.	64.00	97.67	6,250.88	1.3624	133.07	8,516.20
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.20	186.51	3,207.97	1.3624	254.10	4,370.54
14	แบบเทคอนกรีต	ตร.ม.	28.80	292.00	8,409.60	1.3624	397.82	11,457.24
15	ตะแกรงเหล็ก # สก. 4.00 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	344.00	22.43	7,715.92	1.3624	30.56	10,512.17
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	813.56	4,881.36	1.3624	1,108.39	6,650.36
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					149,639.28		รวม	203,868.55
					(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	196,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 149,639.28
= 1.3624

ลงชื่อ

(นายสายชล คนโต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางกัตติยาณี กุ๋หมื่นไวย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง - หมู่ที่ 4 ตำบลทัพเสด็จ อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ค่าต่อหน่วยxI	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	500.00	1.65	825.00	1.3624	2.25	1,123.98
2	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานจุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานคัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	654.21	13,084.20	1.3624	891.30	17,825.91
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	60.00	2,061.31	123,678.60	1.3624	2,808.33	168,499.72
10	Expansion Joint	ม.	4.00	212.01	848.04	1.3624	288.84	1,155.37
11	Contraction Joint	ม.	72.00	97.67	7,032.24	1.3624	133.07	9,580.72
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	186.51	3,730.20	1.3624	254.10	5,082.02
14	แบบเทคอนกรีต	ตร.ม.	30.00	292.00	8,760.00	1.3624	397.82	11,934.62
15	ตะแกรงเหล็ก # สก.4.00 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	400.00	22.43	8,972.00	1.3624	30.56	12,223.45
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					166,930.28		รวม	227,425.79
							ปรับยอด	218,900.00

(-สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)

ปรับยอด

218,900.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 166,930.28

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ลงชื่อ


(นายสาชชลด คนโต)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ

ลงชื่อ


(นางสาวสุภาพร จิตรสูงเนิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

ลงชื่อ


(นางฉัตรชยาณี กุ๋หมั่นไว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ